

設計書

件名 阿波おどり会館LED景観整備業務

整備場所 徳島市新町橋2丁目

整備年度 令和7年度～令和8年度

(整備価格)

業務概要

阿波おどり会館LED景観整備業務 一式
主な内容は以下のとおり

- (1) LED照明器具等その他必要な資材の調達及び設置
- (2) 照明の色彩や調光、演出プログラム等の設定作業
- (3) LED照明器具等その他必要な資材を設置するに当たり必要となる関係法令等に基づく届出等の手続事務、施工管理及びその他の関連業務の実施
- (4) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律を遵守し、撤去した設備・資材等を適切に運搬及び廃棄

リサイクル法対象外：特定建設資材不使用

予定整備期間：本契約日の翌日から令和8年8月31日まで

積算基準年月：令和7年7月

整備を施工しない日又は時間帯の定め：無

阿波おどり会館LED景観整備業務
業務費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接整備費				
電気設備費	1	式		
建築費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
整備価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
整備費	1	式		

電気設備費		電灯設備費				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CE3.5-3C	管内	48	m			
EM-CE3.5-3C	ころがし	41	m			
EM-CE5.5-3C	管内	25	m			
EM-CE5.5-3C	ころがし	20	m			
EM-EEF2.0-3C	管内	57	m			
EM-EEF2.0-3C	ころがし	189	m			
G28	露出 塗装	62	m			
HIVE28	露出	3	m			
電灯分電盤 2L-1 改造	MCCB2P50/20(100V) 1台増設 MCCB2P50/20(200V) 1台増設 タイマー(1出力型) 1台増設	1	面			
電灯分電盤 3L-1 改造	MCCB2P50/20(100V) 1台増設 MCCB2P50/20(200V) 2台増設 タイマー(1出力型) 2台増設	1	面			
電灯分電盤 4L-1 改造	MCCB2P50/20(100V) 2台増設 MCCB2P50/20(200V) 4台増設 タイマー(1出力型) 4台増設	1	面			
電灯分電盤 5LP-1 改造	MCCB2P50/20(100V) 1台増設 MCCB2P50/20(200V) 4台増設 ELCB2P50/20(200V) 2台増設 タイマー(1出力型) 6台増設	1	面			
電灯分電盤 5L-1 改造	MCCB2P50/20(200V) 3台増設 タイマー(1出力型) 3台増設 MCCB2P50/20(100V) 1台増設	1	面			
照明器具	LL1 取付金物含む	259	台			
照明器具	LL2 b 取付金物含む	8	台			
照明器具	LL3a 取付金物含む	8	台			
照明器具	LL3b 取付金物含む	8	台			

電気設備費		電灯設備費				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
照明器具	LL4a 取付金物含む	8	台			
照明器具	LL4b 取付金物含む	8	台			
照明器具	LL5a 取付金物含む	12	台			
照明器具	LL5b 取付金物含む	8	台			
照明器具	LL5c 取付金物含む	8	台			
照明器具	LL5e 取付金物含む	2	台			
照明器具	LL5f 取付金物含む	2	台			
照明器具	WLL1 取付金物含む	34	台			
照明器具	WLL2 取付金物含む	4	台			
照明器具	SLW	17	台			
ガラスフロストシート貼り		48	か所			
プルボックス	200*200*200SUS	6	個			
露出ボックス	G22 2方出	4	個			
露出ボックス	G22 3方出	18	個			
露出ボックス	G22 4方出	1	個			
位置ボックス		7	個			
壁貫通補修	50φ	2	か所			
防火区画貫通処理		8	か所			
計						

電気設備費		照明制御設備費				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
専用リドケーブル	管内	86	m			
専用リドケーブル	ラック	140	m			
専用リドケーブル	ころがし	2,160	m			
EM-UTP0.5-4P CAT5e	管内	12	m			
EM-UTP0.5-4P CAT5e	ラック	62	m			
EM-UTP0.5-4P CAT5e	ころがし	248	m			
EM-FCPEES0.9- 1P	管内	27	m			
G16	露出 塗装	27	m			
G22	露出 塗装	3	m			
メタルモールA型	露出	1	m			
プルボックス	200*200*200SUS	5	個			
露出ボックス	G16 2方出	1	個			
露出ボックス	G16 3方出	14	個			
露出ボックス	G16 4方出	1	個			
壁貫通補修	50φ	1	か所			
防火区画貫通 処理		8	か所			
特注照明接続 基盤A		11	面			
特注照明接続 基盤B		7	面			
特注照明接続 基盤C		2	面			

電気設備費		撤去費				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
VVF1.6-3C 撤去	管内 再使用しない	64	m			
VVF1.6-3C 撤去	ころがし 再使用しない	509	m			
G22 撤去	露出 再使用しない	45	m			
照明器具 撤去	A9 再使用しない	14	台			
照明器具 撤去	H21 再使用しない	8	台			
照明器具 撤去	A21 再使用しない	5	台			
照明器具 撤去	A21SW 再使用しない	1	台			
照明器具 撤去	H41 再使用しない	156	台			
照明器具 撤去	A41SW 再使用しない	32	台			
照明器具 撤去	A41 再使用しない	28	台			
照明器具 撤去	スポットライト 再使用しない	25	台			
露出ボックス 撤去	再使用しない	25	個			
とりこわし 発生材運搬	3tダンプ車	1	式			
発生材処分		1	式			
有価材		1	式			
計						

